104国道德清段改建工程土建施工第1标段[E3300000001000509001001]招标公告
E3300000001000509
2016/11/16 15:13:49

104国道德清段改建工程（项目名称）第1标段标段施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目104国道德清段改建工程（项目名称）已由浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以（批文名称及编号）浙发改设计（2015）60号文批准建设，施工图已由浙江省交通运输厅浙交复[2015] 76号文批复（批复机关及文号）。项目业主为浙江省德清县交通投资集团有限公司，建设资金来自省厅补助与地方自筹（资金来源），资金已落实，招标人为浙江省德清县交通投资集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，实行资格后审。主要工程数量和资格审查条件/（最低要求）详见中国采购与招标网（Http://www.chinabidding.com.cn）、浙江招标投标网(Http://www.zjbid.cn)、浙江交通网（Http://www.zjt.gov.cn）。[1]

2. 项目概况与招标范围

2.1 104国道德清段改建工程起点位于德清北民进村耀武关，接104国道吴兴段，起点桩号K0+000(对应老104国道德清段起点K1389+956),路线往南，经民进村，三桥村，武康主城区，城山村、上柏村、双燕村，终点位于德清南双燕村马头关，接104国道余杭段改建工程起点，终点桩号K19+782.721(对应老104国道德清段终点K1409+849)。104国道德清段改建工程路线全长19.8公里，其中特大桥4548米/1座，中桥68米/1座，小桥345米/18座，互通立交2处。本项目按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)中的双向六车道一级公路技术标准设计兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时(高架路段地面道路设计速度60公里/小时)。桥梁设计荷载为公路-I级。起点～K1+180段完全利用，路基宽24.5米；K1+180～K4+000及K16 +800～终点段，路基宽38米；K4+000～K5+800及K11+100～K16+800段，路基宽43米；K5+800～K6+210段为渐变段；K6+210～K10+750段(高架桥地面道路)，路基宽37.5米；K6+210～K10+750段，高架桥宽27米。2.2 104国道德清段改建工程土建施工招标计划分4个标段，分别为第1～4标段，本次招标为土建施工第1标段：第1标段：起讫桩号为K0+000～K5+800，路线全长约5.80公里，主要工程内容为：路基、路面、桥涵、交叉工程、雨（污）水管线等的施工完成、缺陷责任期缺陷修复。其中鲍家桥为1×6m砼空心板，三桥埠1号桥1×10m的预应力砼空心板，三桥埠桥为1×16m的预应力砼矮T梁。计划工期：24个月，缺陷责任期24个月。（说明本次招标项目的建设地点、规模、技术标准、计划工期、招标范围、标段划分、主要结构形式、概算造价等）。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备公路工程施工总承包二级及以上资质，2011年7月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段成功地完成过3公里及以上新（改）建的一级（或高速）公路路基工程的施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。

3.3 根据浙江省交通运输厅最新信用评价结果，信用评价结果为AA级信用企业可参加2个标段的投标（最多只能中1个标段），其它企业可参加1个标段的投标，否则作否决投标处理。

3.4投标人应列入交通运输部网站(Http://www.moc.gov.cn)全国公路建设市场信用信息管理系统最新公布的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称与上述名录相符。[2]

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标。

4. 招标文件的获取[3]

4.1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

4.2、招标文件网上下载时间：2016年11月18日至2016年11月23日。

4.3、潜在投标人可凭本企业CA数字证书登录“浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://new.zmctc.com）”，并交纳当月的交易席位费及在线支付投标文件工本费后，在本公告下方下载招标文件和补充文件（答疑、澄清）。参加多个标段投标的投标人必须分别购买、下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件。

扫描全能王 创建