

湖州市生态环境局文件

湖德环建〔2025〕45号

湖州市生态环境局关于浙江鸿星电子科技有限公司 年产8亿只微型化高精度石英晶体元器件项目 环境影响报告表的审查意见

浙江鸿星电子科技有限公司：

你单位关于要求审批建设项目环境影响报告表的申请及其他相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，经研究，对该项目环境影响报告表的审查意见如下：

一、根据你单位委托杭州忠信环保科技有限公司编制的《浙江鸿星电子科技有限公司年产8亿只微型化高精度石英晶体元器件项目环境影响报告表》（报批稿）（以下简称《环评报告表》）、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码2212-330521-07-02-217981），结合项目环评行政许可公示期间的公众意见反馈情况，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须

按照《环评报告表》所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、该项目建设地址为浙江省湖州市德清县康乾街道上唐街81号，本项目系扩建项目，利用现有土地及厂房，新建净化车间及相关配套设施，购置超声波清洗机、点胶机、微调机、晶片上盖放置机、回焊炉等设备，实施本项目。

三、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作：

（一）加强废水污染防治。项目排水须实行雨污分流、清污分流。废水主要为清洗、显影、去胶、蚀刻、剥离等工序产生的生产废水、污水站喷淋废水、纯水制备浓水和生活污水，主要污染因子包括 pH、COD_{Cr}、NH₃-N、TN、SS、总铬、六价铬、石油类、氟化物、动植物油等。含铬废水对其单独设收集池及监测点，做好车间达标排放监控，总铬、六价铬指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表2中的标准限值。含氟废水经预处理，与其他生产废水、污水处理站喷淋废水以及经预处理的生活污水经自建污水站处理。纯水制备浓水部分回用，其余部分与经自建污水站处理的废水混合达到《电子工业水污染排放标准》（GB39731-2020）表1间接排放限值后纳管至污水处理厂作进一步达标处理。废水排放口满足标准化排放口要求。

（二）加强废气污染防治。项目废气主要为前道工序有机废气、前道工序酸雾、后道工序有机废气、后道工序酸雾、污水处理站臭气和食堂油烟，主要污染因子为氟化物、氯化氢、苯乙烯、其他 VOCs、硝酸雾、氨、硫化氢、臭气浓度和油烟等。你单位须按照环评报告表要求切实落实废气污染防治措施，严格控制产气原料用量和成分在审批范围内，确保项目废气排放达到环评报告表中《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应要求。废气排放口须设置规范的采样断

面和平台。

（三）加强噪声污染防治。合理布局噪声设备，对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。

（四）加强固废污染防治。项目产生的固废落实“资源化、减量化、无害化”原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，并设置规范的废物识别标志，危险废物和一般固废分类收集、堆放、分质处置。一般固废的贮存和处置须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相应标准要求，严格执行转移联单制度。危险废物须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求收集、贮存，并委托资质单位处置，规范转移，严格执行转移联单制度。

四、你单位须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用环保型原材料和先进装备，强化各装置节能降耗措施，提高资源利用效率，从源头减少污染物的产生量和排放量。

五、严格落实污染物排放总量控制措施。根据《环评报告表》结论，本项目投产后，你单位主要污染物排环境总量控制指标为： $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 2.066\text{t/a}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N} \leq 0.103\text{t/a}$ 、 $\text{NO}_x \leq 0.037\text{t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 2.010\text{t/a}$ ，在项目发生实际排污行为之前，你单位须完成污染物排放有偿使用与交易，并依法进行排污许可登记。

六、落实现有问题整改。企业应按照《环评报告表》提出的整改措施，按期完成现有项目存在的主要环境问题整改，对自建污水站产生恶臭环节进行加盖，废气收集处理后排放。

七、加强日常环保管理。企业应按照《环评报告表》要求落实自行环境监测计划，建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强对各种原辅材料运输、贮存、使用过程的管理，定期更新光刻胶、导电胶、清洗剂等 MSDS 或成分检测

报告；重点环保设施须委托资质单位设计，并落实《环评报告表》中其他安全生产要求；做好各类生产设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。

八、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

九、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法依规开展建设项目环保设施竣工验收，环保设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

十、环评文件经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环评文件。自环评文件批准之日起，项目超过5年方决定开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目经批准后，发布或修订的标准、规范、排污许可管理类别及准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

十一、你单位如对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向湖州市人民政府申请行政复议，也可在六个月内依法向湖州南太湖新区人民法院起诉。

湖州市生态环境局
2025年3月13日

抄送：高新区经发局、德清县生态环境保护行政执法队、杭州忠信环保科技有限公司

湖州市生态环境局德清分局办公室

2025年3月13日印发
