

湖州市南浔区财政局 文件 湖州市南浔区农业农村局

浔财农〔2025〕24号

湖州市南浔区财政局 湖州市南浔区农业农村局 关于下达南浔区 2025 年度农村公益事业 财政奖补项目建设计划的通知

相关镇街：

根据《浙江省财政厅关于提前下达 2025 年度第一批中央农村综合改革转移支付资金的通知》（浙财基〔2024〕21 号）、《浙江省财政厅关于提前下达 2025 年度第一批省级农村综合改革转移支付资金的通知》（浙财基〔2024〕22 号）、《浙江省财政厅关于下达 2025 年度第二批省级农村综合改革转移支付资金的通知》（浙财基〔2025〕4 号）、《关于下达南浔区 2025 年度农村公益事业财政奖补省级专项资金的通知》（浔财农〔2025〕13 号）、《关于下达南浔区 2025 年度农村公益事

业财政奖补第二批省级专项资金的通知》（浔财农〔2025〕21号）和《关于印发南浔区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目与资金管理办的通知》（浔财农〔2021〕22号）等文件精神，结合2025年度农村公益事业财政奖补项目储备情况，经所在行政村自愿申报，各镇街审核同意上报，区财政局、区农业农村局等区村级公益事业一事一议财政奖补工作领导小组成员单位对上报项目进行了联合评审，经公示无异议后，确定东迁街道江蒋漾村道路路面提升工程等36个项目为2025年度农村公益事业财政奖补项目，计划总投资3453.37万元，其中省级补助资金1128万元。现将南浔区2025年度农村公益事业财政奖补项目建设计划下达给你们（详见附件）。

各项目实施单位要严格按照项目建设计划下达的建设任务，认真组织实施项目建设，要落实专人负责项目管理，做到职责明确，加强项目实施管理和资金管理，要保质保量地按时完成项目建设任务，确保专款专用，有效发挥财政补助资金的使用绩效。同时，各镇街要加强指导和监管，及时跟踪、督促、检查项目实施及资金使用情况。

附件：南浔区2025年度农村公益事业财政奖补项目建设计划表

湖州市南浔区财政局

湖州市南浔区农业农村局

2025年5月8日

附件：

南浔区 2025 年度农村公益事业财政奖补项目建设计划表

单位：万元

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
合计					3453.37	1197.37	53.94	1122.43	21.00	1128.00	1128.00
东迁街道小计					345.70	115.70	7.78	107.92		115.00	115.00
1	东迁街道	江蒋漾村	道路路面提升工程	江蒋漾新村村部、一期、二期新村道路路面提升工程：村部西侧道路长 251 米，宽 9.5 米，总面积 2384.5 平方米；一期新村南面高层后道路长 342 米，宽 6 米，总面积 2052 平方米；二期新村东侧、中间、西侧 22 条道路，长 3615 米，宽 6 米，面积 21690 平方米。工程总面积 26126.5 平方米，采用 AC-13 沥青铺设，厚 6 厘米。	195.00	65.00	2.51	62.49		65.00	65.00
2	东迁街道	坞仁村	基础设施提升工程	1. 更换路灯配件：三新线至毛官田路段、三新线至麒麟村路段的市电 7 米路灯，共 108 盏，更换 100w 宝剑灯头；16 个自然村路口太阳能 5 米路灯，共 118 套，更换 120w 太阳能板，60AH 锂电池和 40w 宝剑灯头；李家兜自然村 3 米景观灯，共 28 盏，更换 120w 太阳能板，60AH 锂电池和 40wLED 芯片。 2. 树港、李家兜等自然村路口新增市电路灯 8 盏：总高 10 米，灯头采用 200w 投光灯 3 只。	38.00	13.00	2.66	10.34		12.50	12.50
3	东迁街道	圣驾桥村	农房集聚三期沿河驳岸工程	新建 490 米护岸，墙身采用毛石灌浆砌筑，高度 2.8 米；垫层采用 10 厘米碎石；底板采用 30 厘米钢筋混凝土宽度 1.4 米；基础 10 厘米混凝土垫层宽度 1.6 米，配合 4 米长木桩；压顶采用 20 厘米钢筋混凝土，宽度 50 厘米；安装仿木纹热镀锌护栏 490 米，护栏高度 1.2 米。	112.70	37.70	2.61	35.09		37.50	37.50

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
南浔镇小计					402.99	142.99	7.53	116.46	19.00	130.00	130.00
4	南浔镇	柏树村	道路提升工程	拆除破损水泥路面约 2870 平方米；C25 水泥浇筑基层，厚度约 10 厘米，总面积约 4300 平方米（含道路拓宽部分）；道路铺设沥青上层，总面积约 6000 平方米，采用 AC-13（封面），厚度约 5 厘米，涉及乌义兜、东河浜村内等自然村。	68.00	24.00	1.96	14.04	8.00	22.00	22.00
5	南浔镇	伍林村	道路提升工程	1.道路水泥硬化，总面积约 4500 平方米，统一用 C25 水泥浇筑：厚度约 15 厘米，长约 1800 米，宽约 2.5 米，局部路段下挖深度 15 公分，涉及笠帽兜、张家兜、宁家坝、洪家堰、小坝、潘家兜、郭家堰、后路村。 2.道路铺设沥青：总面积约 4550 平方米，采用 AC13，厚度约 4 厘米，总长约 1490 米，宽约 2.5-4 米，涉及笠帽兜、潘家兜、后路村、郭家堰、宁家坝自然村。	66.00	24.00	1.50	19.50	3.00	21.00	21.00
6	南浔镇	兴隆村	生态环境提升工程	龙湾滨口袋公园面积约为 2180 平方米,包含一座公厕（面积约 35 平方米，现浇梁板柱为 C25，预制砼构件为 C30，MU10 普通粘土砖 M7.5 水泥砂浆），一个运动场（面积约 200 平方米，由 100 米塑胶健身步道及 80 平方米健身场地），若干庭院灯、草坪灯，50 厚花岗岩机切面坐凳，绿化面积约 1600 平方米，主要种植Φ12 厘米无患子和马褂木、D15 香泡、Φ10 厘米紫玉兰、D6 山茶等植物，通用人行铺装垫层为 10 厘米厚 C20 基层，12 厘米厚级配碎石垫层，人行铺装采用 30 厚苏式小金砖、30 厚火烧面花岗岩、240*120*50 厚仿古小青砖等。	70.99	26.99	2.07	24.92		22.00	22.00
7	南浔镇	息塘村	生态环境提升工程	1.姜家埭休闲场地建设：面积约 1700 平方米，采用木桩（直径 12 公分）为基，空心塑木为板，护栏长约 140 米左右，采用塑木，内设休闲驿站约 100 平方米，采用双层航空铝单板，若干遮阳伞、桌椅、路灯，路边绿化约 500 平方米，种植若干黄山栾树等植物。 2.浔乌线息塘段人行栈道改造：面积约 1100 平方米，采用塑木板，护栏长约 800 米，采用塑木。 3.息塘新村二期健身场所建设：面积约 120 平方米，用 C25 混凝土，厚度约 20 公分，若干健身器材，周边增加铁板面排水沟，长约 60 米，宽约 30 公分，深约 30 公分。	198.00	68.00	2.00	58.00	8.00	65.00	65.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
练市镇小计					271.58	91.58	8.50	83.08		90.00	90.00
8	练市镇	悦新村	道路提升工程	悦新村张家兜4条道路（长950米）提升，对符合扩宽条件的道路在原有道路基础上拓宽50-100厘米，清理破损水泥路面约1400平方米，C25水泥混凝土浇筑厚度20厘米面积约2700平方米，矿渣利用废旧砖瓦和水泥块等，包括前期挖机平整，涵管及窞井建设等。	31.00	11.00	0.91	10.09		10.00	10.00
9	练市镇	钟家墩村	道路提升工程	1.对观音桥附近道路在老路基的基础上进行硬化，长度235米，宽度3.5米，面积822.5平方米，C25水泥混凝土浇筑厚度20厘米，包括道路硬化前挖机平整、填好填实建筑垃圾，同时道路硬化过程中涉及要埋好口径30厘米涵管16米，按原有路面下挖40厘米深。 2.胡家兜北塘一圈老机耕道路在老路基的基础上进行硬化，长度733米，宽度2米，面积1466平方米，C25水泥混凝土浇筑厚度15厘米，包括道路硬化前挖机平整、填好35厘米厚塘渣、铺上石子，同时道路硬化过程中涉及要埋好口径30厘米涵管12米，按原有路面下挖30厘米深。 3.进胡家兜主路、进沈家兜主路、钟家墩村-福居兜自然村白改黑柏油路,3条道路总长1745米,宽度4-5米,面积约7992.5平方米，摊铺5厘米厚度AC-13C细粒式沥青面，其中包括部分病害处理、刨毛等。	80.18	26.18	1.72	24.46		27.00	27.00
10	练市镇	车塔村	道路硬化及小型桥梁建设工程	1.车塔东浜原有道路破损，铲掉破损后重新硬化，长度350米，宽度2.5米，共875平方米,C25水泥混凝土浇筑厚度15厘米。 2.在南堡道路原有基础上硬化，长度395米，宽度2.5米，共988平方米，C25水泥混凝土浇筑厚度15厘米。 3.车塔自然村在原有道路上摊铺沥青,长度300米,宽度3-3.5米,共1000平方米，摊铺4厘米厚度AC-13C细粒式沥青。 4.南堡自然村新建滨岸180米，墙身采用5层40*50*20厘米水泥砌块，垫层采用100毫米厚碎石垫层，底板采用200毫米厚C25混凝土垫层，基础采用梢径10厘米，长2米松木柱基础，压顶采用C25钢筋混凝土压顶,20厘米高。 5.改建小型桥梁，车塔原有小水泥桥长17米，宽2米，改成长17米，宽2.2米铁桥。	48.00	16.00	1.54	14.46		16.00	16.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
11	练市镇	朱家埭村	道路提升及渠道工程	1. 新建杨家埭羊场东道路 210 平方米，长度 70 米，宽度 3 米，厚度 20 厘米，采用 C25 混凝土浇筑，包括场地清表平整、挖方路基等。 2. 杨家埭、孙家兜、台子汇等自然村道路在原有路基上提升（总长 2815 米，宽度 1-3 米，面积约 6952.5 平方米），原水泥路开挖拓宽，部分切割修补，平整浇筑 15-20 厘米厚度 C25 混凝土，扩宽等，包括场地清表平整、挖方路基、填土等。 3. 新建西汇角渠道 200 米，采用 H80 砼预制 U 型板（包含细石砼嵌缝）。	77.00	27.00	2.14	24.86		25.00	25.00
12	练市镇	杨树河村	亮化工程	竹子兜、施家浜、李家埭等全村域约 236 盏路灯更换电池（120AH）、控制器，含工时费、调试等。	35.40	11.40	2.19	9.21		12.00	12.00
双林镇小计					382.00	126.00	6.87	119.13		128.00	128.00
13	双林镇	千亩山村	道路提升工程	1. 道路水泥硬化，总面积约 2250 平方米，统一用 C25 水泥浇筑，厚度约 15 厘米；长约 1480 米，宽度 0.7—3.5 米，涉及姚家兜、桥湾、拓宽里仁桥至陆家新桥东堍、东汇角。 2. 道路铺设沥青 AC13：总面积约 10000 平方米，长约 2515 米，宽度 3—5.5 米，涉及盛家兜、里仁桥、田心里、张家埭、沈家门、东汇角、港北埭、吕家兜、竹洋湾、里仁桥至陆家新桥东堍。	105.00	29.00	1.06	27.94		38.00	38.00
14	双林镇	莲花兜村	道路提升工程	莲花兜村与黄龙兜村联谊公路，莲花兜村路段道路硬化浇筑 20 公分厚 C25 混凝土，并铺设 4-5 公分厚度 AC13 沥青，长约 1100 米，宽约 3-4 米，面积约 3600 平方米。	80.00	26.00	0.24	25.76		27.00	27.00
15	双林镇	箍桶兜村	道路提升及水渠建设工程	采用 C25 混凝土硬化道路约 2200 平方米，长约 640 米，宽 2.5-4 米；采用 C25 混凝土修理道路约 1000 平方米，长约 250 米，宽约 4 米；建设 U70 型渠道约 300 米，建设 U80 型渠道约 2250 米，维修渠道约 1200 米。	72.00	24.00	3.02	20.98		24.00	24.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
16	双林镇	华桥村	环境提升工程	1.道路硬化：长350米，宽4.5米-7米，厚15厘米，C25混凝土（北园区、塔水河）。 2.太阳能路灯：20只（桥东）。 3.桥东机埠（康养大楼东侧）：道路硬化长80米，宽6米，厚15厘米，C25混凝土，面积480平方米，路灯10只，景观绿化等。 4.机埠蓄水池护岸：生态砌块护岸约160米。	62.00	22.00	2.00	20.00		20.00	20.00
17	双林镇	勤裕村	道路提升工程	1.道路提升铺设AC13-C沥青约7740平方米，长度约2100米，宽度约3-4米，厚度4厘米，其中采用C25混凝土修补路面500平方米，长度约125米，宽4米，部分路段因路基下沉，需换填宕渣约300平方米，厚60厘米。 2.路基拓宽开挖长约200米，宽约1米，宕渣45立方米，拓宽部分铺设15厘米C25混凝土约200平方米。拓宽完成后路宽约3米，长约200米，铺设AC13-C沥青600平方米。 两项合计铺设AC13-C沥青8340平方米，涉及彭家兜、戴家兜、王家兜南、清水濠、西南埭、界仁兜、南沙二等7个自然村。	63.00	25.00	0.55	24.45		19.00	19.00
菱湖镇小计					970.00	360.00	7.06	352.94		305.00	305.00
18	菱湖镇	卢介庄村	道路硬化及基础设施提升工程	1.道路硬化工程：统一使用C25混凝土浇灌，含路基平整，总面积约13265平方米，总长约3790米，宽约3.5米，厚度约10-20厘米。AC-13C细粒式沥青路面315平方米，总长约126米，宽约2.5米，厚约5厘米。零星地块AC-13C细粒式沥青面积约860平方米，厚约5厘米。涉及乱田路、北墩、韩家湾、竹叶角、沈家埭自然村。 2.基础设施提升工程：绿化约900平方米，灌木62株，直径20厘米HDPE塑料缠绕管57米，检查井5座，砖砌矮挡墙200米，新建25米护岸，采用40*40*20厘米厚C30混凝土生态块成品，8厘米厚C15砼垫层，7厘米厚碎石找平层，C25钢筋砼基础，20厘米厚50厘米宽C20细石混凝土压顶，村标1个。涉及下心田自然村。	156.00	54.00	1.00	53.00		51.00	51.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
19	菱湖镇	千丰村	道路硬化、亮化及桥梁工程	1.道路硬化工程：统一使用 C25 混凝土浇灌，含矿渣基础、路基平整，总面积约 2590 平方米，总长约 740 米，宽约 3.5 米，厚约 15 厘米，其中鱼塘段 40 米采用单侧松木桩支护。挡墙及箱涵顶道路采用 20 厘米厚 C25 砼路面面积约 138 平方米。涉及青王田、北横、钮家湾、王家湾自然村。 2.桥梁工程：箱涵净尺寸 4*3 米，顺水流方向 6.6 米，路面净宽 6 米，两侧设置 30 厘米宽的护轮坎并设置钢筋砼栏杆，箱涵底板厚 50 厘米，底板顶高程-0.5 米，箱涵边墩厚 50 厘米，箱涵顶板厚 50 厘米，顶板顶高程 3 米，箱涵两侧护轮坎设置排水管。挡墙：两侧新建 C25 钢筋砼挡墙长 20 米，挡墙底板厚 50 厘米，底板顶高程 0 米，挡墙顶宽 30 厘米，上接钢筋砼栏杆。挡墙之间采用矿渣回填。栏杆：挡墙长度为 50 米，钢筋砼栏杆。涉及青王田、北横自然村。 3.亮化工程：安装太阳能路灯（100W-LED），杆高 6.5 米，共 49 套。涉及千丰新村、东横自然村。	84.00	30.00	0.62	29.38		27.00	27.00
20	菱湖镇	东河村	道路硬化工程	统一使用 C25 混凝土浇灌，含路基、矿渣平整，总面积约 3550 平方米，总长约 1000 米，宽约 1-4 米，厚约 15-20 厘米，含松木桩支护。涉及马兰兜、金介圩自然村。	42.00	16.00	0.80	15.20		13.00	13.00
21	菱湖镇	勤劳村	道路硬化及亮化工程	1.道路硬化工程：统一使用 C25 混凝土浇灌，含拆除坑洼路面、路基平整，总面积约 200 平方米，总长约 100 米，宽约 2 米，厚约 10 厘米。使用 AC-13C 细粒式沥青路面约 3300 平方米，总长约 1100 米，厚约 5 厘米，宽约 3 米。涉及东汉湾、大道地、杏菜路、赵家路、邱介路 5 个自然村。 2.亮化工程：村庄内小路安装太阳能路灯总共 50 套，含路灯基础（开挖、回填、C25 商品砼基础）、路灯杆、LED 大灯、太阳能板及控制器。涉及东汉湾、大道地、邱介路、路口、杏菜路 5 个自然村。	37.00	13.00	0.74	12.26		12.00	12.00
22	菱湖镇	永丰村	道路硬化工程	统一使用 C30 混凝土浇灌，含路基平整、矿渣等，总面积约 8505 平方米，总长约 2620 米，宽 3-4 米，厚约 20 厘米。涉及塘田圩、坝桥、鱼龙湾 3 个自然村。	66.00	24.00	0.61	23.39		21.00	21.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
23	菱湖镇	下昂村	生态护岸建设工程	新建生态护岸 1956 米，采用 6 批高生态砌块护岸石 40*50*20 厘米，10 厘米垫层，20 厘米厚 C25 混凝土基础，20 厘米厚 C25 混凝土压顶（含基础开挖、土方回填、松木桩等），涉及塌桥头、东外浜等 5 个自然村。	126.00	44.00	0.62	43.38		41.00	41.00
24	菱湖镇	三溪村	道路硬化及村民活动中心建设工程	1.道路硬化工程：统一使用 C25 混凝土浇灌，总面积约 3000 平方米，总长约 1200 米，宽约 2.5 米，厚约 10 厘米。涉及北心田、田西、三百亩、下庄津 4 个自然村。 2.村民活动中心建设工程：占地面积约 500 平方米，总建筑面积约 1100 平方米，共 2 层。涉及北田自然村。	149.00	51.00	0.52	50.48		49.00	49.00
25	菱湖镇	杨家巷村	道路硬化、亮化及村民休闲广场工程	1.道路硬化工程：统一使用 C25 混凝土浇灌，含路基平整、矿渣，总长约 750 米，总面积约 2250 平方米，宽约 3 米，厚约 15 厘米。涉及塌桥头、钱家荡、白莆田自然村。 2.亮化工程：村庄内小路更换太阳能路灯总共 200 盏（80W-LED），新增 50 盏路灯（80W-LED，杆高 8 米）。涉及塌桥头、钱家荡等 14 个自然村。 3.村民休闲广场工程：村部文化礼堂前重建凉亭 1 座，占地面积 9 平方米。涉及芦塘山自然村。	42.00	14.00	0.54	13.46		14.00	14.00
26	菱湖镇	菱东村	村民活动中心工程	新建村民活动中心，占地面积约 650 平方米，建筑面积约 1300 平方米。	234.00	102.00	0.79	101.21		66.00	66.00
27	菱湖镇	达民村	道路硬化及新建护岸工程	1.道路硬化工程：统一使用 C25 混凝土浇灌，含拆除坑洼路面、路基平整、塘渣，总面积约 1497 平方米，总长约 1165 米，宽 1-5.5 米，厚 10-20 厘米。其中麻亩山采用彩色混凝土路面，另建 1.5 米宽步阶，1.7 米高台阶。窨井 1 个。穿路涵管建设 15 米（其中北顺埭距路面约 30 厘米，东高家距路面约 1 米）。涉及麻亩山、闵家兜等 8 个自然村。 2.新建护岸工程：新建 35 米混凝土帮岸，C20 钢筋混凝土板墙，10 厘米厚 C15 素混凝土垫层，5 厘米厚碎石，C20 钢筋混凝土大板基础，30 厘米厚粘土隔水层，50 厘米碎石反滤层。涉及麻亩山自然村。	34.00	12.00	0.82	11.18		11.00	11.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
和孚镇小计					435.00	147.00	1.67	145.33		144.00	144.00
28	和孚镇	河东村	村民活动中心及道路提升工程	1. 新建河东村村民活动中心 714.14 平方米。 2. 西洋田道路硬化长 550 米，宽约 2 米，厚 10 厘米，面积 1100 平方米；大港东道路硬化两条：（1）道路长 60 米，宽 3 米，厚 15 厘米，面积 180 平方米。（2）道路长 20 米，宽 7 米，厚 10 厘米，面积 140 平方米；周介潭道路硬化长 70 米，宽 2 米，厚 10 厘米，面积 140 平方米。项目内道路硬化统一使用 C25 混凝土浇筑。	177.00	59.00	0.88	58.12		59.00	59.00
29	和孚镇	新胜村	生态护岸工程	新建 700 米生态护岸，墙身采用生态砌块（50*40*20 厘米 C25 预制砼生态砌块，五层），垫层采用基础碎石（宽 90 厘米，厚 10 厘米），底板采用 C25 基础砼（宽 1.1 米，厚 25 厘米），基础采用松木桩软基加固（桩长 4 米，稍径 D12 厘米，矩形布置，横纵间距 50 厘米，双排）；压顶采用 C25 砼（40*15 厘米）。	84.00	28.00	0.41	27.59		28.00	28.00
30	和孚镇	四联村	道路硬化及污水管网提升工程	1. 张桂圩自然村道路硬化长约 4370 米，宽约 1-4 米，厚 10 厘米，约 9000 平方米。列字圩道路长约 1820 米，宽约 1-4 米，厚 10 厘米，约 3980 平方米。所有道路均使用 C25 混凝土浇筑。 2. 张桂圩自然村污水井改造 150 座，污水井新建 5 座，厨房井改造 100 座及塑料排水管更换；列字圩自然村污水井改造 170 座，污水井新建 5 座，厨房井改造 100 座及塑料排水管更换。	174.00	60.00	0.38	59.62		57.00	57.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
善琚镇小计					253.00	81.00	3.18	75.82	2.00	86.00	86.00
31	善琚镇	砖溪村	东风佳苑基础设施提升工程	1.道路新建工程：（1）东风佳苑围墙外北侧道路浇筑，宕渣铺设平整 2500 立方米，涉及挖机作业；采用 C25 透水混凝土，浇筑长 400 米，宽 2 米，厚度 15 厘米。（2）东风佳苑南侧道路浇筑，宕渣铺设平整 636 立方米，涉及挖机作业；采用 C25 透水混凝土，浇筑长 410 米，宽 4 米，厚度 15 厘米；浇筑长 78 米，宽 6.3 米，厚度 20 厘米；混凝土管 Φ600 承插管 12 米。 2.新建 300 米护岸，墙身采用混凝土生态砌块，垫层采用 10 厘米厚碎石，底板采用 10 厘米厚 C20 混凝土垫层，护岸底板下设置松木桩，梅花型布置，基础采用钢筋混凝土，压顶采用 15 厘米厚 C30 混凝土。 3.绿化带草坪 7000 平方米，灌木 5000 平方米，种植樱花树、香泡树、桂花树、银杏树等景观树木 77 棵。	123.00	37.00	1.62	35.38		43.00	43.00
32	善琚镇	观音堂村	公共活动中心提升工程	新建公共活动中心 880 平方米(内部布局包括公厕、服务导台大厅、交流活动及图书茶区、棋牌区、电影放映厅、儿童玩乐共享区、健康养生馆等)。	130.00	44.00	1.56	40.44	2.00	43.00	43.00
千金镇小计					302.50	102.50	9.35	93.15		100.00	100.00
33	千金镇	千金村	道路提升及路灯亮化工程	1.道路提升，涉及黄家兜、张家墩、南斜港、宋家里、杨埭、老坟湾、四队、三队、费家埭、吴家湾、茹家坝、邵家埭、直下兜、北后洋等生产队，总长约 6000 米，宽 3 米，采用 AC13 型号的沥青铺设，沥青厚 5 厘米，总面积约 18000 平方米。 2.路灯亮化，采用 140W 太阳能板、60W LED 光源，涉及黄家兜、南斜港、毛家兜、费家埭、北后洋、杨埭、姚家里、张家墩等生产队，共计路灯 75 个。	152.50	52.50	5.34	47.16		50.00	50.00

序号	镇别	行政村	项目名称	项目建设内容	总投资	其中：村自筹				地方财政奖补	省财政奖补
						合计	筹资筹劳	村集体投入	社会捐助		
34	千金镇	商墓村	村庄环境提升工程	1. 道路硬化：姚家兜和祠堂前道路硬化长 1333 米、宽 3 米、厚 15 厘米，约 4000 平方米；圣堂墩道路硬化长 800 米、宽 2.5 米、厚 15 厘米，约 2000 平方米；律字圩、南横和北横道路硬化长 800 米、宽 2.5 米、厚 15 厘米，约 2000 平方米；深潭湾道路硬化长 666 米、宽 3 米、厚 15 厘米，约 2000 平方米，合计 10000 平方米，采用 C25 水泥浇筑浆。 2. 道路两侧绿化：总长 1600 米，胸径 10 厘米的香樟树 350 棵，p100 厘米的红石楠球 1100 棵。同时填土及平整 4800 平方米。	150.00	50.00	4.01	45.99		50.00	50.00
石淙镇小计					90.60	30.60	2.00	28.60		30.00	30.00
35	石淙镇	姚家坝村	道路提升工程	1. 对村庄南片区 1.4 公里主要道路安装 8 米杆路灯 38 只，道路边绿化种植红叶石楠蓬径 80 厘米-100 厘米 200 棵，桂花树直径 8 厘米 80 棵安装车道防撞护栏 650 米，0.56 公里单侧挡土墙，用砖砌并回土厚 30 厘米约 1000 平方米，涉及益山、荡湾、大树兜、桥西 4 个自然村。 2. 村庄内部分道路采用沥青路面：其中 95 米路段先用二灰做基层宽度 4 米，厚度 16 厘米，再做粘层，最后用 4 厘米 AC-13C 沥青路面；180 米路段对破损的路面先挖除再用 16 厘米 C25 混凝土浇筑，路面做粘层后用 4 厘米 AC-13C 沥青路面，涉及姚家坝自然村。	57.00	19.00	1.00	18.00		19.00	19.00
36	石淙镇	南坝村	道路及水渠提升工程	1. 向阳花园东城市菜园道路采用 C25 商品混凝土硬化浇筑全长 343 米另加 150 平方米水泥平台，路面及水泥平台铺设矿渣垫层厚度 20 至 30 公分。2 米宽村民便道 160 米，采用 C25 混凝土浇筑厚度 10 公分，底部采用矿渣回填压实厚度 20 公分。 2. 新建 300 米水渠，采用 U 型 70 板，板面宽 70 厘米，其中含穿路涵管和窖井，原路边老渠道砌衬加高。	33.60	11.60	1.00	10.60		11.00	11.00

抄送：省财政厅，市财政局。

湖州市南浔区财政局办公室

2025 年 5 月 8 日印发
