

湖州市生态环境局文件

湖长环建〔2024〕25号

关于浙江恒茂泰数码科技股份有限公司年新增 高端新型复合材料 2.5 亿平方米改扩建项目 环境影响报告表的审查意见

浙江恒茂泰数码科技股份有限公司：

你单位提交的《关于要求许可浙江恒茂泰数码科技股份有限公司年新增高端新型复合材料 2.5 亿平方米改扩建项目环境影响评价文件的申请》和浙江爱闻格环保科技有限公司编制的《浙江恒茂泰数码科技股份有限公司年新增高端新型复合材料 2.5 亿平方米改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《环评报告表》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规等文件，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、项目总投资 33000 万元，购买位于煤山镇国家级绿色制造产业园西部分区的工业土地 4.394 公顷，建设生产厂房，购置

高效智能纸板生产线、数码印刷机、传统印刷机、胶印机、全自动打包机等生产及辅助设备，并利用现有项目技改。项目建成后具备年新增高端新型复合材料 2.5 亿平方米（印刷产品）的生产能力。根据《环评报告表》、长兴县经济和信息化局浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码 2303-330522-07-02-634456）和其他相关部门预审意见，原则同意项目环评报告结论。

二、项目在设计、建设和运行中，须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。切实做好以下工作：

1. 切实根据环评要求对项目建设期加强施工管理，做好污染防治及环境管理工作。对施工过程噪声、粉尘、污水及固体废物按规范要求进行处理，减少建设期污染对周边环境的影响。

2. 加强废气污染防治。切实根据要求做好各类废气的收集处理工作，减少废气的无组织排放。印刷工序产生的油墨废气收集后经相应废气处理设施处理达到《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）中相应标准要求，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相应标准要求，沿 15m 高排气筒高空排放；天然气燃烧废气依法达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，同时承诺达到环评中相关限值要求，沿

17m 高排气筒高空排放。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。同时做好员工的劳动保护措施，落实各项大气污染防治政策要求。

3. 加强废水污染防治。项目须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作，实施雨污分流、清污分流。印刷机、印刷版清洗废水经设备自带污水处理装置处理后回用于清洗工序；项目生活污水、锅炉清洗废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相应标准，其中氨氮、总磷纳管执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相应限值后纳入市政污水管网，送长兴建投环保科技有限公司处理达标排放。企业应设置一个废水总排放口，并满足标准化排污口要求。

4. 加强固废污染防治。固体废物分类收集、处理，按照“资源化、减量化、无害化”处置原则，建立台帐制度，规范设置废物暂存库，危险固废和一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》中有关规定。一般包装固废、边角料、次品及废滤材及废树脂集中收集后给物资回收利用单位综合利用；危险废包装材料、废印刷版、含油墨的废抹布及手套、废机油、废机油桶、废活性炭及废油墨等危险废物委托有资质的单位安全处置；生活垃圾定点收集委托当地环卫部门清运处理。

5. 加强噪声污染防治。厂区平面合理布局，生产过程中需加

强厂房的密闭性，对机械设备安装减震垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

三、严格落实污染物排放总量控制要求及排污权有偿使用与交易制度。项目新增需调剂主要污染物排放量为颗粒物 0.041t/a，COD_{Cr}0.026t/a，NH₃-N0.001t/a。全厂合计污染物排放总量为颗粒物 0.163t/a，VOCs 0.142t/a，SO₂ 0.204t/a，NO_x 0.309t/a，COD_{Cr} 0.072t/a，NH₃-N 0.006t/a。你公司在本项目发生实际排污行为之前，须按照国家、省和当地相关规定落实排污权有偿使用与交易等相关事宜。

四、加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力。你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。

五、建立健全项目信息公开机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项

目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目《环评报告表》经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

七、项目建设须落实环保设施安全生产工作要求，委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法开展环保设施竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

以上意见和《环评报告表》中提出的污染防治措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法申领排污许可证，并按证排污。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由浙江恒茂泰数码科技股份有限公司负责，同时你单位须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

湖州市生态环境局

2024年2月7日

(此页无正文)

抄送：长兴县煤山镇人民政府、浙江爱闻格环保科技有限公司、
长兴县应急管理局

湖州市生态环境局长兴分局办公室

2024 年 2 月 7 日印发
