

关于对梅溪镇小溪口村全域整治安置区相关配套工程（一期）之临时工程防洪评价报告审批的申请

安吉县水利局：

梅溪镇小溪口村全域整治安置区相关配套工程（一期）之临时工程涉及戴家湾溪，工程线位涉及戴家湾溪水域，由于临时便道跨河道建设，可能对河道行洪安全、防洪对象以及河道堤防安全等造成不同程度的影响，为确保工程沿线相关方的防洪安全，根据《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》的要求，在河道管理范围内建设非防洪建设项目，应当就建设项目对当地防洪排涝可能产生的影响作出评价。

梅溪镇小溪口村全域整治安置区相关配套工程（一期）之临时工程为一条临时便道，临时便道采用横跨河道方案，方案在河内布设5根钢筋砼承插管连接河道上下游，承插管管径 1.0m，管道填筑料位土石混合料添置，外侧采用块石抛投护坡，桥面高程 3.40m，河道底高程 1.6m，涵管下级配砂石换填 0.5m，该临时便道用于安置区施工运输材料及临时生产使用。

现上报贵厅（局），请予以审批。

附件：梅溪镇小溪口村全域整治安置区相关配套工程（一期）

之临时工程防洪评价报告表（报批稿）（另附）

（联系人及电话：雷贵星 18767137877）

安吉紫梅实业有限公司

2024年7月8日