

湖州市生态环境局文件

湖长环建〔2024〕74号

关于浙江博奥铝业有限公司高端汽车轻量化用铝及建筑节能铝合金型材项目环境影响报告书的审查意见

浙江博奥铝业有限公司：

你单位提交的《关于要求对浙江博奥铝业有限公司高端汽车轻量化用铝及建筑节能铝合金型材项目环境影响报告书进行审批的函》和湖州中正环保科技有限公司编制的《浙江博奥铝业有限公司高端汽车轻量化用铝及建筑节能铝合金型材项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环评报告书》）及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规等文件，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、该项目选址于长兴经济技术开发区，新征土地约 250.4 亩，新建生产厂房及辅助用房，购置挤压机生产线、喷涂（粉末

和氟碳)生产线、智能氧化生产线、隔热断桥型材生产线、铝棒成型炉、素材立体库、成品立体库、模具库、粉末库、深加工生产线等生产及辅助设备。预计该项目投产后,可实现年产15万吨高端汽车轻量化用铝及建筑节能铝型材的生产能力。根据《环评报告书》、专家评审意见、长兴县浙江长兴经济技术开发区管理委员会浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码2206-330522-04-01-947115)和其他相关部门预审意见,在项目符合产业政策与产业发展规划、区域土地利用等相关规划和“两高”行业能源双控要求的前提下,原则同意《环评报告书》结论。你单位必须按照《环评报告书》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目在设计、建设和运行中,须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念,进一步优化工艺路线和设计方案,选用优质装备和原材料,强化各装置节能降耗措施,从源头减少污染物的产生量和排放量。切实做好以下工作:

1. 加强废气污染防治。切实根据要求做好各类废气的收集处理工作,减少废气的无组织排放。本项目熔化废气有效收集后经相应废气处理设备处理达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中的相关标准,沿不低于15米高排气筒高空排放;挤压生产线、时效炉、粉末喷涂生产线烘干和固化、氟碳生产线烘干和固化、智能卧式氧化生产线烘干等天然气燃烧废气分别有效收集后达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中相关标准,同时企业承诺达到《湖州市工业

炉窑大气污染深度治理实施方案》（湖治气办[2021]20号）中限值要求，沿不低于15米高排气筒高空排放；粉末喷涂生产线喷粉及固化废气、氟碳生产线氟碳喷涂及流平固化有机废气和智能卧式氧化生产线电泳烘干有机废气分别有效收集后经相应废气处理设备处理达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的相关标准，沿不低于15米高排气筒高空排放；智能卧式氧化生产线中和和阳极氧化废气分别有效收集后经相应废气处理设备处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的相关标准，沿不低于15米高排气筒高空排放；锅炉废气收集后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的相关标准，同时企业承诺氮氧化物排放浓度达到《湖州市人民政府办公室关于印发湖州市大气环境质量限期达标规划的通知》（湖政办发[2019]13号）中限值要求，沿不低于15米高排气筒高空排放；注胶和固化有机废气废气有效收集后经相应废气处理设备处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中的相关标准，沿不低于15米高排气筒高空排放；油烟废气收集后经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相应标准要求，沿屋顶高空排放。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。同时做好员工的劳动保护措施，落实各项大气污染防治政策要求。

2. 加强废水污染防治。项目须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作，实施雨污分流、清污分流。项目生活污水经化粪池/隔油池预处理，生产废水、初期雨水经污水处理设施预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相应标准，

其中总镍、总铬、六价铬、总铜、总锌、氟化物、pH 达到《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）中的相应标准，总铁达到《酸洗废水排放总铁浓度限值》（DB33/844-2011）中的相应标准，色度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相应标准，氨氮、总磷（仅来自生活污水）达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相应标准后纳入市政污水管网，由长兴李家巷新世纪污水处理有限公司处理达标后排放。

3. 加强固废污染防治。固体废物分类收集、处理，按照"资源化、减量化、无害化"处置原则，建立台帐制度，规范设置废物暂存库，危险固废和一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》中有关规定。含涂层金属边角料、一般包装材料、纯水制取废过滤膜、车间清扫粉末涂料、粉末喷涂废气废布袋等一般工业固废由物资回收单位综合利用；铝灰渣、废液压油、废超滤膜、废胶、沾染化学品的废包装材料、废含油包装桶、废机油、废含油手套和抹布、铝尘灰、融化废气废布袋、漆渣、废过滤介质、废沸石、废活性炭、综合污泥、含镍污泥、中水回用处理废膜件、废碱液、化验室废化学品包装材料等危险固废委托有资质单位处理；生活垃圾定点收集委托环卫部门清运处理。

4. 加强噪声污染防治。厂区平面合理布局，生产过程中需加强厂房的密闭性，对机械设备安装减震垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修，确保

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准。

三、严格落实污染物排放总量控制要求及排污权有偿使用与交易制度。项目新增需调剂主要污染物排放量为烟粉尘 9.307t/a、SO₂ 2.1t/a、NO_x 19.163t/a、VOCs 28.989t/a、COD_{cr} 6.085t/a、氨氮 0.304t/a。你公司在本项目发生实际排污行为之前，须按照国家、省和当地相关规定落实排污权有偿使用与交易、环境保护税缴纳等相关事宜。

四、加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力。你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。

五、建立健全项目信息公开机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目《环评报告书》经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

七、项目建设须落实环保设施安全生产工作要求，委托有相

应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法开展环保设施竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

八、以上意见和《环评报告书》中提出的污染防治措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法申领或变更排污许可证，并按证排污。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由浙江博奥铝业有限公司负责，同时你单位须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

九、你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之日起六十日内向湖州市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向湖州市南太湖新区人民法院起诉。

湖州市生态环境局

2024年6月17日

抄送：长兴县浙江长兴经济技术开发区管理委员会、湖州中正环保科技有限公司、长兴县应急管理局、长兴县生态环境保护行政执法队

湖州市生态环境局长兴分局办公室

2024年6月17日印发