

湖州市生态环境局文件

湖长环建〔2024〕79号

关于浙江天能智达电源有限公司高性能新型电池深度智能化建设项目环境影响报告表的审查意见

浙江天能智达电源有限公司：

你单位提交的《关于要求对浙江天能智达电源有限公司高性能新型电池深度智能化建设项目环境影响报告表进行审批的函》和浙江九寰环保科技有限公司编制的《高性能新型电池深度智能化建设项目环境影响报告表报批稿》（以下简称《环评报告表》）及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规等文件，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、该项目总投资 3600 万元，位于浙江省湖州市长兴县煤

山工业园区，项目以智能制造为指导方向，结合数字天能的要求，构建绿色、高效、节能降耗、智能化生产基地，实现高质高效，低成本制造，快速交付；项目拟采用智能加酸机、智能充电机、智能包装线、电池清洗干燥机、配胶冷胶设备、空压机、酸雾净化器、污水处理设备等生产及辅助设备，实现铅酸蓄电池生产全过程绿色智能化，产品性能大幅提升；各生产工序植入MES生产控制系统，实现信息化和自动化充分融合，建设数字化绿色生产基地。项目建成后，将形成年产450万kVAh高性能新型电池的生产能力。根据《环评报告表》、长兴县发展和改革局浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码2307-330522-04-01-463235）和其他相关部门预审意见，在项目符合产业政策与产业发展规划、区域土地利用等相关规划和“两高”行业能源双控要求的前提下，原则同意《环评报告表》结论。你单位必须按照《环评报告表》所列建设项目性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目在设计、建设和运行中，须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，从源头减少污染物的产生量和排放量。切实做好以下工作：

1. 加强废气污染防治。切实根据要求做好各类废气的收集处

理工作，减少废气的无组织排放。本项目电池充放电硫酸雾废气有效收集后经相应废气处理设备处理达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中的相关标准，沿不低于15米高排气筒高空排放。天然气锅炉燃烧废气有效收集后经相应废气处理设备处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中的相关标准，同时企业承诺达到环评中相关要求，沿不低于10米高排气筒高空排放。废气排放口须设置规范的采样断面和平台。同时做好员工的劳动保护措施，落实各项大气污染防治政策要求。

2. 加强废水污染防治。项目须按照污水零直排建设要求做好水污染防治工作，实施雨污分流、清污分流。项目生产废水、生活污水等废水预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的相应标准，其中pH、COD、SS、总磷、总氮、氨氮达到《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中的相应标准后纳入市政污水管网，由长兴建投环保科技有限公司处理达标后排放。企业应设置一个废水总排放口，并满足标准化排污口要求。

3. 加强固废污染防治。固体废物分类收集、处理，按照"资源化、减量化、无害化"处置原则，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险固废和一般固废分类收集、堆放、分质处置，提高资源综合利用率，确保处置过程不对环境造成二次污染。严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》和《危险废物贮存污染控制标准》中有关规定。未沾染危化品的废包装材料和

废滤料、废膜等一般工业固废由物资回收单位综合利用；污水站污泥、废过滤介质、废矿物油、沾染危化品的废包装材料、废网版、废矿物油桶、废抹布和废劳保用品等危险固废委托有资质单位处理；生活垃圾定点收集委托环卫部门清运处理。

4. 加强噪声污染防治。厂区平面合理布局，生产过程中需加强厂房的密闭性，对机械设备安装减振垫，采取有效的隔声降噪措施，同时加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准。

三、严格落实污染物排放总量控制要求及排污权有偿使用与交易制度。项目新增需调剂主要污染物排放量为 COD 1.161t/a、NH₃-N 0.058t/a、颗粒物 0.048t/a、SO₂ 0.035t/a、NO_x 0.072t/a。你公司在本项目发生实际排污行为之前，须按照国家、省和当地相关规定落实排污权有偿使用与交易、环境保护税缴纳等相关事宜。

四、加强日常环保管理和环境风险防范与应急事件处置能力。你单位应加强员工环保技能培训，建立健全各项环境管理制度。

五、建立健全项目信息公开机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并

主动接受社会监督。

六、根据《环评法》等的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目《环评报告表》经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

七、项目建设须落实环保设施安全生产工作要求，委托有相应资质的设计单位对建设项目重点环保设施进行设计，严格执行配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法开展环保设施竣工验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

八、以上意见和《环评报告表》中提出的污染防治措施，你单位应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。在项目发生实际排污行为之前，你单位须依法申领排污许可证，并按证排污。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由浙江天能智达电源有限公司负责，同时你单位须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

九、你单位对本审批决定有不同意见，可在接到本决定书之

日起六十日内向湖州市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向湖州市南太湖新区人民法院起诉。

湖州市生态环境局

2024 年 7 月 1 日

抄送：长兴县煤山镇人民政府、浙江九寰环保科技有限公司、
长兴县应急管理局、长兴县生态环境保护行政执法队

湖州市生态环境局长兴分局办公室

2024 年 7 月 1 日印发
